



**ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХОРВАТИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Коробейников переулок 16, 119 034 г. Москва
Tel: (+7 495) 785 40 70; Fax: (+7 495) 637 46 24
e-mail: crorus@mvep.hr

Класс: 406-09/15-01/2

Рег. номер: 521-RUS-01-16-12

Москва, 10 февраля 2016г.

Просьба направить предложение

о

**поставке необходимого оборудования и материалов и осуществлении работ по
приведению в соответствие шенгенским стандартам помещений консульского отдела
Посольства Республики Хорватии в Москве**

Уважаемый,
просим направить нам Ваше предложение о:

Название предмета поставки и работ:

поставка необходимого оборудования и материалов и осуществление работ по
приведению в соответствие шенгенским стандартам помещений консульского отдела
Посольства Республики Хорватии в Москве

Описание предмета поставки и работ:

строительные работы и приведение в соответствие помещений для приема посетителей в
предусмотренной для этого части Консульского отдела Посольства по адресу ул.
Остоженка 23, Москва.

1. Снос существующей перегородки, отделяющей посетителей от сотрудников консульства (6 стеклянных окошечек), которая сделана частично из полнотелого кирпича, а большей частью из гипсокартона, и вывоз строительного мусора с предшествующим аккуратным и внимательным демонтажем и размещением для временного хранения частей стойки (рабочие поверхности/столы сотрудников консульства, пульта окошечек с встроенными непроницаемыми выдвижными ящичками для передачи документов, микрофоны для осуществления коммуникации между посетителем и сотрудником консульства), которые позже будут снова встроены и будут использоваться в работе.
2. Поставка, доставка и монтаж или же изготовление новой непроницаемой противобаллистической перегородки, состоящей из пуленепроницаемой перегородки и 6 стеклянных (пуленепробиваемое стекло в пуленепробиваемых рамах) окошечек:
- перегородка – полностью непроницаемая – от пола до рабочей стойки, между и над (до потолка) пуленепробиваемым стеклом – то есть вся перегородка должна быть выполнена из полнотелого кирпича (12 см), оштукатуренного цементной штукатуркой общей толщиной 20 см. Она должна удовлетворять минимальным требованиям защиты по пустотности самого низкого уровня баллистической защиты от выпущенной при стрельбе пули калибра 9x19 мм, а в соответствии с хорватской нормой HRN EN 1522, класса FB2 или такой же действующей международной нормой и классу. Перегородка устанавливается на месте той, которая существует в настоящее время;

- 6 кусков пуленепробиваемого стекла в пуленепробиваемых рамах, стекла выполнены из противобаллистического стекла или пуленепробиваемых материалов похожих на стекло, которые удовлетворяют условиям требованиям защиты по пулестойкости самого низкого уровня баллистической защиты от выпущенной при стрельбе пули калибра 9x19 мм, и соответствуют хорватской норме HRN EN 1063, класса BR2 или такой же действующей международной норме и классу. Стекло безосколочное, марки «NS». Такими же характеристиками непроницаемости должны обладать и рамы стекла, то есть и рамы должны удовлетворять минимальным требованиям защиты по пулестойкости самого низкого уровня баллистической защиты от выпущенной при стрельбе пули калибра 9x19 мм, и соответствовать хорватской норме HRN EN 1522, класса FB2 или такой же действующей международной норме и классу. Размеры пуленепробиваемых стекол с пуленепробиваемыми рамами такие же, как и у существующих в настоящий момент стекол, то есть 4 стекла размером 110x114,5 см и 2 стекла размером 106x106 см. Вставляются на место существующих сейчас стекол. Точные замеры сделать на месте.

3. Демонтаж существующей стеклянной двери кабины для собеседований и поставка и установка перегородки из гипсокартона с дверью размером 90x205 см. Перегородка должна занимать всю ширину (160 см) и высоту (240 см) пространства и иметь звукоизоляцию, рассчитанную минимум на 50 децибел. Точные замеры сделать на месте.

4. Поставка и монтаж металлических решеток обеспечивающих невозможность проникновения на 3 подвальных окна. Решетки такие же, как и имеющиеся на других окнах, монтаж анкерами в стену. Точные замеры сделать на месте.

5. Поставка и монтаж 3 перегородок шириной 80 см и высотой 205 см на местах между окошками, со стороны помещения для ожидания. Перегородки выполняются из белого плексигласа или какого-нибудь другого непрозрачного материала.

6. Поставка и установка/монтаж 3 непрозрачных перегородок такой же ширины, как и ширина рабочей поверхности стойки каждого сотрудника (60 см) и высотой 100 см. Перегородки монтируются между рабочими местами сотрудников консульства на имеющейся рабочей поверхности стойки.

7. Поставка и монтаж так называемой «полицейской будки» размерами 1320x1320x2500. Устанавливается внутри огражденного пространства Консульского отдела перед входом в помещение для ожидания между внешней оградой и металлодетекторной рамкой.

8. Установка существующего непроницаемого выдвижного ящичка для передачи документов формата А3 в пульт окошечка с кабиной.

9. Изготовление плана проделанных работ (чертеж и профиль) с описанием использованных материалов.

10. Предоставление подтверждений соответствия использованных материалов и элементов международным и профессиональным нормам и соответствия продуктов после установки, или документации, из которой видны данные об установке (сертификат, расписки и протоколы, отчеты об испытании установленного материала на предписанный уровень баллистической защиты и др.).

Опция предложения минимум за 30 дней до даты, предусмотренной для предоставления предложения.

Срок поставки предметов поставки по нашему требованию, максимум 45 дней от даты представления письменного заказа.

К предложению просим приложить следующие документы:

1. Свидетельство о регистрации хозяйственного субъекта
2. Сертификаты и подтверждения качества на предлагаемые материалы в соответствии с документом –
Консульский пульт – технические спецификации с точки зрения безопасности.

Предложение просим представить не позже: 22 февраля, до 12:00 часов.

(число)

Адрес передачи предложения: Посольство Республики Хорватия, Коробейников переулок 16/10, 119034 Москва.

По всем дополнительным вопросам и для получения пояснений просим обращаться к:
г-жа Мартина Попович и г-жа Рина Этерович Горета по:
телефону +7 495 785 4070,
факсу +7 495 637 4624.
электронной почте crorus@mvep.hr

Заказчик заключает с выбранным им претендентом Договор о поставке оборудования и материалов и выполнении работ в консульском отделе Посольства Республики Хорватия в Москве по приведению в соответствие шенгенским стандартам со сроком действия 12 месяцев, или до финансового исполнения договора. Платеж осуществляется в течение 30 дней со дня выставления счета за проделанную работу и поставленные товары.

Цена остается фиксированной на весь период действия договора.

В ожидании вашего предложения сердечно приветствуем Вас.

Временный поверенный в делах

Рина Этерович Горета



В приложении:

- План нынешнего состояния помещения – чертеж и профиль с видом на окошечки
- Документ Консульский пульт – технические спецификации с точки зрения безопасности